	Дождеватели	42шт
	Старт-коннектор	6шт
	Капельная линия	628.2м
3	Распред-гребенка	4шт
	Источник воды	1шт
FIXED K	Контроллер	1шт
	Магистральный трубопровод	98.7м
	Зональный трубопровод	324.7м

#	Арт.№	Бренд	Цвет	Шаг	Вылив	Длина
1	DBD-16442233	DROPBYDROP		33см	2.2л/ч	234.1м
2	DBD-164400B	DROPBYDROP		-	-	165.2м
3	DBD-16472233	DROPBYDROP		33см	2.2л/ч	220.4м

#	Название зоны	Распред. узел	Тип зоны	Цвет	Потреб.	Расход	Длина	Осадки	Покрытие
1	Зона № 1	Бокс # 1	Дождевание		8шт	32.9л/мин	33.4м	7.3мм/ч	271.4м^2
2	Зона № 2	Бокс # 1	Дождевание		7шт	36.55л/мин	44.4м	7.2мм/ч	305.4м^2
3	Зона № 3	Бокс # 2	Дождевание		3шт	29.81л/мин	21.4м	5.6мм/ч	319.7м^2
4	Зона № 4	Бокс # 2	Дождевание		3шт	29.95л/мин	17.7м	5.5мм/ч	324.3м^2
5	Зона № 5	Бокс # 2	Дождевание		3шт	35.54л/мин	36м	6.4мм/ч	330.9м^2
6	Зона № 6	Бокс # 4	Дождевание		2шт	26.25л/мин	11м	4.4мм/ч	361.2м^2
7	Зона № 7	Бокс # 2	Дождевание		4шт	35.58л/мин	43.5м	6.9мм/ч	310.7м^2
8	Зона № 8	Бокс # 3	Дождевание		3шт	33.64л/мин	28.5м	5.2мм/ч	385.5м^2
9	Зона № 9	Бокс # 3	Дождевание		3шт	32.3л/мин	40.2м	5.6мм/ч	344.2м^2
10	Зона № 10	Бокс # 4	Дождевание		3шт	33.58л/мин	22.6м	6.4мм/ч	313м^2
11	Зона № 11	Бокс # 3	Дождевание		3шт	28.97л/мин	21.9м	5.4мм/ч	322.5м^2